



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

<http://remandstroy.ru>

e-mail: [partner.tlt@mail.ru](mailto:partner.tlt@mail.ru)

89879690522, 8(8482)610511

Уважаемый \_\_\_\_\_!

На основании Ваших планировочных решений и с учетом Ваших пожеланий нами был произведен предварительный расчет стоимости строительства дома в соответствии с проектом «\_\_\_\_\_».

### Фундамент:

Материал	Кол-во	Общая стоимость
Арматура d16	комплекс	26000 руб.
Бетон М-250	30 м3	120000 руб.
Пиломатериалы	комплекс	18000 руб.
Гвозди, проволока	комплекс	9000 руб.
Работа		
Устройство фундамента	30 м3	120000 руб.
Итого		293000 руб.

### Стены, перегородки:

Материал	Кол-во	Общая стоимость
Блок керамзитобетон 70% 20x40x20	7700 шт	323400 руб.
Кирпич	18000 шт	216000 руб.
Цемент	комплекс	92000 руб.
Песок	комплекс	15000 руб.
Перекрышки на окна и двери	комплекс	30000 руб.
Утеплитель фасадный	комплекс	45000 руб.

Работа		
Устройство стен: керамзитобетонный блок+утеплитель+кирпич, устройство перегородок: керамзитобетонный блок	комплекс	524000 руб.
Итого		1245400 руб.

Полы 1 этаж, ЖБИ перекрытия 2 этажа:

Материал	Кол-во	Общая стоимость
Бетон М-200(пол 1 этажа)	40,2 м3	144720 руб.
Сетка дорожная d4-6	комплекс	16000 руб.
ЖБИ перекрытия 2 этажа	комплекс	235000 руб.
Работа		
Устройство бетонной стяжки 200мм	комплекс	45000 руб.
Монтаж ЖБИ перекрытий 2 этажа	комплекс	14000 руб.
Итого		454720 руб.

Крыша:

Материал	Кол-во	Общая стоимость
Металлочерепица	290,2 м2	93000 руб.
Пиломатериалы	комплекс	110000 руб.
Утеплитель, паро,ветро- защитные пленки	комплекс	40000 руб.
Пластик на фронтоны	комплекс	20000 руб.
Скобы, гвозди, саморезы	комплекс	14000 руб.
Работа		
Устройство крыши кровельный пирог: металлочерепица, ветрозащита, утеплитель 150мм, парозащита.	комплекс	246000 руб.
Итого		523000 руб.

Общая стоимость всех вышеперечисленных работ, т.е. возведения коробки под крышу составляет **2 516 120** руб.

Цены на все материалы указаны с доставкой непосредственно до объекта.

В эту стоимость не входит изготовление и монтаж оконных конструкций.

С уважением, Михаил.